








**POPIS VSEH DEL ("na ključ")****Sanacija fasadnih površin na objektu Preglov trg 5 Ljubljana**

(V popisu so navedeni materiali od proizvajalca Sika. Lahko izberete druge kompatibilne materiale drugih proizvajalcev.)

poz	opis	em	količina	cena/e	vrednost (v €)
1.	Postavitev, uporaba, najem, demontaža, potrebna dela za pritrjevanje odrov vključno z vsemi popravili na objektu po končanih delih za izdelavo in uporabo visečih ali klasičnih odrov za izvedbo vseh predvidenih sanacijskih del na vseh fasadnih površinah in postavkah iz popisa v nadaljevanju, vključno z zaščito proti možnostjo padanja materiala	kpl	1,0		0,00 €
2.	Sanacija in barvanje AB zunanjih strani balkonskih cvetličnih korit po sistemu: - za korodirano armaturo sika monotop 910 - za grobo profilacijo in izravnavo betonov SikaTop 122 SP - za fino izravnavo preko monotop 620 - sloj za boljši oprijem barve-zaščite in premoščanje razpok Sikagard 545 W Elastofil zaščita s trajno elastično in UV odporno barvo Sika gard 550 W	m2	410,0		0,00 €
3.	Sanacija in barvanje AB balkonskih parapetov (pod koriti) po sistemu: - za korodirano armaturo sika monotop 910 - za grobo profilacijo in izravnavo betonov SikaTop 122 SP - za fino izravnavo preko monotop 620 - sloj za boljši oprijem barve-zaščite in premoščanje razpok Sikagard 545 W Elastofil zaščita s trajno elastično in UV odporno barvo Sika gard 550 W	m2	748,0		0,00 €
4.	Sanacija in barvanje AB balkonskih stranic (stranske vertikale) po sistemu - za korodirano armaturo sika monotop 910 - za grobo profilacijo in izravnavo betonov SikaTop 122 SP - za fino izravnavo preko monotop 620 - sloj za boljši oprijem barve-zaščite in premoščanje razpok Sikagard 545 W Elastofil zaščita s trajno elastično in UV odporno barvo Sika gard 550 W	m2	756,0		0,00 €

5.	Sanacija in barvanje AB pasov med fasadnimi zidaki po sistemu (širina 200mm): - za korodirano armaturo sika monotop 910 - za grobo profilacijo in izravnavo betonov SikaTop 122 SP - za fino izravnavo preko monotop 620 - sloj za boljši oprijem barve-zaščite in premoščanje razpok Sikagard 545 W Elastofil zaščita s trajno elastično in UV odporno barvo Sika gard 550 W	m	187,8		0,00 €
6.	Sanacija okenskih špalet (širina 18cm) po sistemu: - za korodirano armaturo sika monotop 910 - za grobo profilacijo in izravnavo betonov SikaTop 122 SP - za fino izravnavo preko monotop 620 - prednamaz Sikagard 552 W Aquprimer  - dvoslojna zaščita betonskih obdelanih in obstoječih nepoškodovanih površin sikagard 550 w elastik	m	1.625,0		0,00 €
7.	Dobava in montaža cevi za odvod kondenza iz klimatskih naprav in priklop za odvod žlebička pod koritom (alu cevi, cca 450 tm, fi 60, 11 vertikal)	m	420,0		0,00 €
Opis del: montaža novih odtočnih cevi vključno z objemkami, ki se sidrajo v obstoječi betonski del fasade. Vsa kolena in kotlički. RAL 7032					
8.	Dobava in montaža žlebičkov za odvod vode iz korit 132 kosov (razvite širine 200mm, dolžina 3200 mm, lepljenje in sidranje)	kos	132,0		0,00 €
Opis del: dobava in montaža novih žlebičkov za odvod kondenzne vode z lepljenjem na betonsko podlago in potrebnim sidranjem z vijaki za beton ter lepljenjem Sikaflex-118 Extreme Grab pod samim koritom. RAL 7032					
9.	Čiščenje in barvanje obstoječih kovinskih lito železnih cevi.	m2	11,0		0,00 €
10.	Sanacija fasade iz pranih agregatov z dodajanjem peska - agregata.	m2	2.700,0		0,00 €
Opis del: - mehansko popravilo odkrušenih delov s SikaTop 122 SP z dodajanjem pranelega prodca granulacije 5 mm in površinsko obdelavo s spužvo-vodo					
11.	Sanacija obeh vhodov v blok (2x) Po sistemu sanacije betonov - sloj za boljši oprijem barve-zaščite in premoščanje Sikagard 545 W Elastofil zaščita s trajno in UV odporno barvo Sika gard	m2	216,0		0,00 €

Opis del:  
 - Pranje obstoječe podlage, ki je že sanirana  
 - Po potrebi sanacija betona  
 - Nanos sloja za boljši oprijem barve pred končnim nanosom, po potrebi Sikagard 545 W Elastofil  
 - Nanos trajno elastične in UV odporne barve. Po izboru stanovalcev

12. Strelovod. Dodajanje objemk na glavno odtočno cev kpl 350,0 0,00 €

Opis del:  
 Obstoječo žico fi 8mm je potrebno dodatno pritrditi na glavno odtočno cev (fi 100) na cca 1m. Obstoječe objemke se odstanijo. Dodajo se zaščite, kjer je spojitev žice in valjanca.

13 Pločevina med cvetličnim koritom in parapetom 132 kosov (220mm razvite pločevine, dolžine 3200mm horizontala, in še 150mm razvite pločevine 400mm x 2 za vertikali) kpl 132,0 0,00 €

Opis del:  
 - Dobava in namestitev pločevinastih obrob med koritom in parapetom, pločevino se na eno strani vijači v beton, na drugi pa lepi s Sikaflex FC 11+, dimenzije pločevin po zgornjem opisu, barva pločevine svetla, po izboru lastnikov

14. Dobava in montaža novih vodotesnih kamnitih polic debeline 2 cm in širine do 20 cm komplet z odkapnim utorom na spodnji strani. Montaža vse po navodilih dobavitelja polic. Točne mere vzeti na objektu! Upoštevati obliko police zaradi specifikacije špalet! Dolžine polic so napisane za okensko odprtino in ne za širši del police! tm 370,2 0,00 €

- dolžina 110cm kpl 156  
 - dolžina 130cm kpl 24  
 - dolžina 170cm kpl 84  
 - dolžina 205cm kpl 12

Opis del:  
 Montaža kamnitih polic s Sika Extreme Grab 118. Tesnenje stikov beton - polica, tudi spodaj pa s SikFlex FC 11+

15. Čiščenje in ponovno kitanje stika med obstoječimi okni in betonsko fasado iz pranege betona. Tesni se celotni oken razen zgornjega dela. Tesnenje s poliuretanskim in UV odpornim kitom. Sikaflex FC 11+ tm 311,0 0,00 €

Opis del:  
 Tesni se celotni oken razen zgornjega dela. Tesnenje s poliuretanskim in UV odpornim kitom. Sikaflex FC 11+

16. Popravilo toplotne izolacije v dilataciji pri požarnem stopnišču po sistemu: m 36,0 0,00 €

Opis del:

- odvijanje obstoječe pločevinaste maske
- dodajanje toplotne izolacije v dilatacijo širine 5 cm debeline do 15 cm pasovno

kpl



- namestitve obstoječih pločevinastih maske z novimi vijaki za beton , poravnava mask na stikih in lepljenje na delu prane fasade s Sikaflex FC 11+

Splošno:

17.

- Priprava objekta, gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča, izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, postavitve opozorilnih in obvestilnih tabel določenih za posamezno vrsto del, deponiranje materiala, izvedba začasnih priključkov, WC.

kpl

1,0



- Čiščenje stavbnega pohištva, površine okolice pri delu, zaščite površin, montaža ter najem gradbenih odrov, strojev, opreme, potrebne za popolno izvedbo, zajeti v cenah

**SKUPAJ, brez DDV:**

**0,00 €**

**DDV:**

9,50%

**0,00 €**

**SKUPAJ, z DDV:**

**0,00 €**