2. PROJEKTANTSKI POPIS

V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material in delo za potrebno vgradnjo, vključno z drobnim materialom, transportnimi stroški in usklajevanji na gradbišču.

Prav tako mora biti v sklopu posamezne postavke upoštevanstrošek varnostne opreme za delo na višini.

	Dobava in montaža / Opis	Enota	Količina	Cena/enoto	Skupna cena
I.	**STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE**				
1.	Žica Al legura fi 8 mm, na držalih	m	1800		0,00
2.	Nerjaveči kislinsko odporen trak Rf*H4 30 × 3,5 mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja)	m	110		0,00
3.	Nerjaveči kislinsko odporen vodnik, Rf fi 10 mm, položen v utoru asfalta (brez rezanja in zalivanja utora)	m	240		0,00
4.	Nerjaveči kislinsko odporen vodnik, Rf fi 10 mm, položen v utoru med pranimi ploščami (brez rezanja in zalivanja utora)	m	110		0,00
5.	Nerjaveča palična ozemljitvena sonda, skupne dolžine 3 m (2 × 1,5 m), komplet s konico in priključno sponko, z vgradnjo v teren ter priklopom na ozemljilo, ali enakovredno kot Hermi	kos	30		0,00
6.	Držala za Al žico, (strešna - za kritino iz pločevine, slemenska, obrobe) ali enakovredno kot Hermi	kos	760		0,00
7.	Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (fasadna)	kos	250		0,00
8.	Žlebna objemka, Rf, do fi 160, ali enakovredno kot Hermi	kos	1050		0,00
9.	Žlebna spojka, Rf, ali enakovredno kot Hermi	kos	30		0,00
10.	Križna sponka, Rf, ali enakovredno kot Hermi	kos	220		0,00
11.	Merilna sponka, Rf, ali enakovredno kot Hermi, 3x58	kos	30		0,00
12.	Kovinski ščitnik, dolžine 2 m, komplet s pritrdilnim materialom	kos	30		0,00

13.	Žica H07Z1-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki	kos	80		0,00
14.	Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki	kos	40		0,00
15.	Varjen oziroma vijačen spoj kovinske mase, komplet z drobnim materialom (ograje, elementi na strehi in fasadi)	kos	130		0,00
16.	Meritve ustreznosti vgrajenih ozemljilnih palic	kompl.	1		0,00
17.	Meritve strelovodne inštalacije, ob zaključku del, komplet	kompl.	1		0,00
	STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ:				**0,00**

II. POMOŽNA, PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA

1.	Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov (elektro, vodovod, plinovod, kanalizacija, telekom …) na lokaciji sond	kompl.	1		0,00
2.	Rezanje utora v asfalt, širine do 2 cm, globine 5-7 cm, ter po položitvi žice zalivanje utora z ustrezno asfalno maso	m	230		0,00
3.	Rezanje fuge med tlakovci, širine do 2 cm, globine 5-7 cm, ter po položitvi žice zalivanje utora z ustrezno betonsko maso	m	100		0,00
4.	Izkop terena v širini 30-40cm do globine cca 0,6m, ter po položitvi ozemljilnega voda zasipanje s peskom granulata do 4mm v višini 15cm, preostali del zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje na vsakih 20cm višine, z zalenitvojo končnega sloja	m	70		0,00
5.	Prevrtavanje betonske stene, do fi 10 mm, v dolžini do 30 cm	kos	1		0,00
	POMOŽNA, PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA - SKUPAJ:				**0,00**

REKAPITULACIJA

I.	STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE				0,00
II.	POMOŽNA, PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA				0,00
III.	Najem dvigala, višine do 40 m, za 5 dni, komplet z dostavo in odvozom	kompl.	1		0,00
IV.	Pripravljalna in nepredvidena dela Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v gradbeni dnevnik, ki se jih obračuna po dejansko vgrajenih količinah	%	10		0,00
V.	Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI načrt		1		0,00
VI.	Načrt PID		1		0,00
	ELEKTRICNE INSTALACIJE - SKUPAJ:		**€**		**0,00**

V oceni ni zajet DDV.